

FORMULARZ CENOWY (Załącznik 1a do SIWZ)

Lp.	Nazwa (Punktu Obsługi Pasażerów)	Opis przedmiotu zamówienia:	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:	Szacunkowa łączna powierzchnia materiałów:	Łączna ilość	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	
1.	Punkt Obsługi Pasażerów "Marymont"	Demontaż oznakowania wewnętrznego:	Usunięcie oklejenia witryn (okien) Punktu		1 komplet		23%		
			Usunięcie oznakowania naklejek informacyjnych z drzwi wejściowych do Punktu						
			Usunięcie oznakowania dwóch okienek kasowych						
		Przygotowanie powierzchni do montażu oznakowania zewnętrznego:	Przygotowanie uchwytów do montażu fryzu płaskiego wykonanego z płyty typu DIBOND, a także umycie i należyte odtłuszczenie drzwi wejściowych						
		Przygotowanie powierzchni do klejenia oznakowania wewnętrznego:	Umycie i należyte odtłuszczenie powierzchni witryn (okien) Punktu i okienek kasowych						
		Wykonanie oznakowania zewnętrznego Punktu:	Montaż fryzu płaskiego wykonanego z płyty typu DIBOND						9,0 m ²
			Naklejenie naklejek informacyjnych "Punkt Obsługi Pasażerów", a także "godziny otwarcia"						0,5 m ²
Wykonanie oznakowania wewnętrznego Punktu:	Wykonanie oklejenia szyb od wewnątrz folią dekoracyjną typu "mrożone szkło"	3,0 m ²							
	Wykonanie oklejenia dwóch okienek kasowych naklejkami informacyjnymi								
2.	Punkt Obsługi Pasażerów "Dw. Gdański"	Demontaż oznakowania wewnętrznego:	Usunięcie oklejenia witryn (okien)Punktu		1 komplet		23%		
			Usunięcie oznakowania naklejek informacyjnych z drzwi wejściowych do Punktu						
			Usunięcie oznakowania dwóch okienek kasowych						
		Przygotowanie powierzchni do montażu oznakowania zewnętrznego:	Przygotowanie uchwytów do montażu fryzu płaskiego wykonanego z płyty typu DIBOND, a także umycie i należyte odtłuszczenie drzwi wejściowych						
		Przygotowanie powierzchni do klejenia oznakowania wewnętrznego:	Umycie i należyte odtłuszczenie powierzchni witryn (okien) Punktu i okienek kasowych						
		Wykonanie oznakowania zewnętrznego Punktu:	Montaż fryzu płaskiego wykonanego z płyty typu DIBOND						5,5 m ²
			Naklejenie naklejek informacyjnych "Punkt Obsługi Pasażerów", a także "godziny otwarcia"						0,5 m ²
Wykonanie oznakowania wewnętrznego Punktu:	Wykonanie oklejenia szyb od wewnątrz folią dekoracyjną typu "mrożone szkło"	5,5 m ²							
	Wykonanie oklejenia dwóch okienek kasowych naklejkami informacyjnymi								
3.	Punkt Obsługi Pasażerów "Świętokrzyska"	Demontaż oznakowania wewnętrznego:	Usunięcie oklejenia witryn (okien)Punktu		1 komplet		23%		
			Usunięcie oznakowania naklejek informacyjnych z drzwi wejściowych do Punktu						
			Usunięcie oznakowania dwóch okienek kasowych						
		Przygotowanie powierzchni do montażu oznakowania zewnętrznego:	Przygotowanie uchwytów do montażu fryzu płaskiego wykonanego z płyty typu DIBOND, a także umycie i należyte odtłuszczenie drzwi wejściowych						
		Przygotowanie powierzchni do klejenia oznakowania wewnętrznego:	Umycie i należyte odtłuszczenie powierzchni witryn (okien) Punktu i okienek kasowych						
		Wykonanie oznakowania zewnętrznego Punktu:	Montaż fryzu płaskiego wykonanego z płyty typu DIBOND						5,5 m ²
			Naklejenie naklejek informacyjnych "Punkt Obsługi Pasażerów", a także "godziny otwarcia"						0,5 m ²
Wykonanie oznakowania wewnętrznego Punktu:	Wykonanie oklejenia szyb od wewnątrz folią dekoracyjną typu "mrożone szkło"	4,5 m ²							
	Wykonanie oklejenia dwóch okienek kasowych naklejkami informacyjnymi								
4.	Punkt Obsługi Pasażerów "Dw. Centralny"	Przygotowanie powierzchni do klejenia oznakowania zewnętrznego:	Umycie i należyte odtłuszczenie powierzchni witryn (okien) Punktu i drzwi wejściowych		1 komplet		23%		
		Przygotowanie powierzchni do montażu oznakowania wewnętrznego:	Przygotowanie uchwytów do montażu dwóch płyty typu DIBOND na estetycznych aluminiowych dystansach						
		Wykonanie oznakowania zewnętrznego Punktu:	Wykonanie oklejenia witryn Punktu czerwonoą folią wraz z logotypami ZTM oraz nazwą Punktu						7,0 m ²
			Naklejenie naklejek informacyjnych "Punkt Obsługi Pasażerów", a także "godziny otwarcia"						0,5 m ²
		Wykonanie oznakowania wewnętrznego Punktu:	Wykonanie oklejenia szyb od wewnątrz folią dekoracyjną typu "mrożone szkło"						11,0 m ²
	Montaż dwóch płyt typu DIBOND na estetycznych aluminiowych dystansach (odpowiednio 4 lub 6 dystansów)	2,5 m ²							
					Suma:				