

**WYKAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁANIA I NAPADU (SSWiN) ZLOKALIZOWANEGO  
NA TERENIE WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO MŁOCINY**

Węzeł Komunikacyjny Młociny (WKM) zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. J. Kasprówicza 145. W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace określone w kolumnie nr 5 „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

| <b>1</b> | <b>2</b>      | <b>3</b>  | <b>4</b>                                  | <b>5</b>                             | <b>6</b>   |
|----------|---------------|---|---|--------------------------------------|--|
| i. p.    | Nazwa obiektu | Opis nieprawidłowości   | Lokalizacja                               | Opis Przedmiotu Zamówienia           | Uwagi i zalecenia podmiotu konserwującego obiekt   |
| 1        | WKM           | Brak sygnału sabotażowego z obudowy (koloru żółtego) sygnalizatora otyczno-akustycznego Cequara BCCEQ | Parking poziom +1<br>Dyspozytor WKM       | <b>Montaż instalacji sabotażowej</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak sabotażu na żółtej syrenie która daje sygnał alarmowy z Kasy.</li> <li>2. Podmiot konserwujący zaleca dołożenie dodatkowego modułu i wykonanie montażu instalacji sabotażowej dla sygnalizatora.</li> </ol> |
| 2        | WKM           | Luźne mocowanie czujki PIR z antymaskingiem IR 918 AM   | Budynek przesiadkowy (pom. 113 Kawiarnia) | <b>Ponowny montaż czujki</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luźne mocowanie czujki.</li> <li>2. Podmiot konserwujący zaleca wykonanie ponownego montażu czujki.</li> </ol>   |
| 3        | WKM           | Wyrwane mocowanie czujki PIR z antymaskingiem IR 918 AM   | Budynek przesiadkowy (pom. 111a)          | <b>Ponowny montaż czujki</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czujka ma wyrwany uchwyt mocujący.</li> <li>2. Podmiot konserwujący zaleca wykonanie ponownego montażu czujki.</li> </ol>  |

**Uwaga!**

1. Materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami określonymi w załączniku nr 3A.
2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac określonych w kolumnie nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich: usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, ponosi koszty transportu jak również opłaca wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykaz urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu zamontowanych na WKM określa załącznik nr 3A.
4. Na etapie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany podać oddzielne koszty dla pozycji nr 3.