

Tabela nr 1 - wykaz zleczanych prac

Kod	Rodzaj zleconej pracy		wcj	
1	2		3	
	Kod skł.	Czynności składowe konieczne do wykonania zleconej pracy	x	wcj skł.
	4	5	6	7
<b>"U" - Czynności uniwersalne</b>				
U01W		Wymiana śruby / wkrętu / nitu		0,04
U01M		Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu		0,02
U01D		Demontaż śruby / wkrętu / nitu		0,02
U02M		Wiercenie (1 otwór)		0,03
U03M		Wykopanie otworu w podłożu gruntowym		0,15
U03D		Zasypanie otworu w podłożu gruntowym		0,10
U04M		Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego		0,07
U04D		Odkopanie zamontowanego elementu		0,10
U05M		Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie		0,05
U05D		Wyjęcie elementu z otworu w gruncie		0,05
U05R		Wyrównanie terenu miękkiego		0,03
U06M		Przygotowanie otworu w nawierzchni utwardzonej		0,30
U06D		Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu		0,20
U07M		Montaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,02
U07D		Demontaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,02
U07C		Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,02
U07W		Wymiana naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )		0,06
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U08M		Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,04
U08D		Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,04
U08C		Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,04
U08W		Wymiana naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )		0,12
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U09W		Wymiana naklejki liniowej		0,06
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U09M		Montaż naklejki liniowej		0,04
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U09D		Demontaż naklejki liniowej		0,04
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U10W		Wymiana naklejki z nazwą		0,12
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U10M		Montaż naklejki z nazwą		0,08
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U10D		Demontaż naklejki z nazwą		0,08
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,04
U11W		Wymiana naklejki z logo		0,06
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U11M		Montaż naklejki z logo		0,04
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02
U11D		Demontaż naklejki z logo		0,04
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m <sup>2</sup> )	1	0,02

	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
U12W		Wymiana naklejki z numerem przystanku		0,06
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
U12M		Montaż naklejki z numerem przystanku		0,04
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
U12D		Demontaż naklejki z numerem przystanku		0,04
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
U13W		Wymiana naklejki ze strzałką / przyst. przeniesiony / skas. / czoło autobusu / wagonu		0,12
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
U13M		Montaż naklejki ze strzałką / przyst. przeniesiony / skas. / czoło autobusu / wagonu		0,08
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
U13D		Demontaż naklejki ze strzałką / przyst. przeniesiony / skas. / czoło autobusu / wagonu		0,08
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08D	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
U14W		Wymiana paska na tabliczce liniowej		0,04
U14M		Montaż paska na tabliczce liniowej		0,02
U14D		Demontaż paska na tabliczce liniowej		0,02
U15D		Zabranie zerwanych elementów przystankowych (tablica, tarcza, nazwa, tarczka liniowa)		0,03
U16W		Wymiana ogłoszeń zafoliowanych na taśmie samoprzylepną		0,02
	----	Zabranie ogłoszenia z wyznaczonego miejsca	1	0,01
	----	Przyklejenie lub włożenie w prowadnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,01
U16M		Montaż ogłoszeń zafoliowanych na taśmie samoprzylepną		0,01
	----	Przyklejenie lub włożenie w prowadnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,01
U16D		Demontaż ogłoszeń zafoliowanych na taśmie samoprzylepną		0,01
	----	Zabranie ogłoszenia z wyznaczonego miejsca	1	0,01
U17M		Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg		0,15
U17D		Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg		0,15
U18W		Wymiana 1 mb taśmy ostrzegawczej bez palikowania		0,10
U18M		Montaż 1 mb taśmy ostrzegawczej bez palikowania		0,05
U18D		Demontaż 1 mb taśmy ostrzegawczej bez palikowania		0,05
U19W		Wymiana 1 mb taśmy ostrzegawczej z palikowaniem		0,20
U19M		Montaż 1 mb taśmy ostrzegawczej z palikowaniem		0,10
U19D		Demontaż 1 mb taśmy ostrzegawczej z palikowaniem		0,10
U20W		Wymiana 1 kompletu zapór drogowych		0,40
U20M		Montaż 1 kompletu zapór drogowych		0,20
U20D		Demontaż 1 kompletu zapór drogowych		0,20
U21W		Wymiana 1 kompletu pachółków		0,10
U21M		Montaż 1 kompletu pachółków		0,05
U21D		Demontaż 1 kompletu pachółków		0,05
U22C		Odśnieżanie pod przystanek zastępczy (do 50 m <sup>2</sup> )		0,20
U23W		Wymiana stojaka z tablicami ogłoszeniowymi		0,40
U23M		Montaż stojaka z tablicami ogłoszeniowymi		0,20
U23D		Demontaż stojaka z tablicami ogłoszeniowymi		0,20
U24P		Prostowanie elementu metalowego		0,15
U25D		Dyżur brygady przystankowej za każdą rozpoczętą godzinę		0,30
	----	Gotowość do natychmiastowego podjęcia prac	1	0,10
	----	Dyżur brygady w określonym miejscu lub dojazd do miejsca i udział w komisji	1	0,20
U26W		Wymiana paska "Trasa zmieniona" na tabliczce liniowej		0,04
U26M		Montaż paska "Trasa zmieniona" na tabliczce liniowej		0,02
U26D		Demontaż paska "Trasa zmieniona" na tabliczce liniowej		0,02
U27W		Wymiana paska "Linia zawieszona" na tabliczce liniowej		0,04
U27M		Montaż paska "Linia zawieszona" na tabliczce liniowej		0,02
U27D		Demontaż paska "Linia zawieszona" na tabliczce liniowej		0,02
<b>"S" - Słupki przystankowe</b>				
S01W		Wymiana słupka w kotwie / podstawie / formie z wypionowaniem		0,21

	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S01M	<b>Montaż słupka w kotwie / podstawie / formie z wypionowaniem</b>		<b>0,11</b>	
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S01D	<b>Demontaż słupka z kotwy / podstawy / formy</b>		<b>0,10</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
S02W	<b>Wymiana konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie</b>		<b>0,14</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zabranie konstrukcji mocującej z wiaduktu	1	0,01
	----	Umieszczenie konstrukcji mocującej we właściwym miejscu	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S02M	<b>Montaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie</b>		<b>0,07</b>	
	----	Umieszczenie konstrukcji mocującej we właściwym miejscu	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S02D	<b>Demontaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie</b>		<b>0,07</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zabranie konstrukcji mocującej z wiaduktu	1	0,01
S03W	<b>Wymiana słupka stałego mocowanego do konstrukcji na wiadukcie</b>		<b>0,25</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S03M	<b>Montaż słupka stałego do konstrukcji na wiadukcie</b>		<b>0,13</b>	
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S03D	<b>Demontaż słupka stałego z konstrukcji na wiadukcie</b>		<b>0,12</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
S04W	<b>Wymiana słupka stałego wraz z konstrukcją na wiadukcie</b>		<b>0,53</b>	
	S02W	Wymiana konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie	2	0,28
	S03W	Wymiana słupka stałego mocowanego do konstrukcji na wiadukcie	1	0,25
S04M	<b>Montaż słupka stałego wraz z konstrukcją na wiadukcie</b>		<b>0,27</b>	
	S02M	Montaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie	2	0,14
	S03M	Montaż słupka stałego do konstrukcji na wiadukcie	1	0,13
S04D	<b>Demontaż słupka stałego wraz z konstrukcją na wiadukcie</b>		<b>0,26</b>	
	S03D	Demontaż słupka stałego z konstrukcji na wiadukcie	1	0,12
	S02D	Demontaż konstrukcji mocującej słupka na wiadukcie	2	0,14
S05M	<b>Montaż słupka przenośnego z podstawą recyklingową</b>		<b>0,44</b>	
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
S05D	<b>Demontaż słupka przenośnego z podstawą recyklingową</b>		<b>0,44</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
S05W	<b>Wymiana słupka przenośnego z podstawą recyklingową</b>		<b>0,88</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
S05P	<b>Ponowne zestawienie słupka przenośnego</b>		<b>0,10</b>	
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S05K	<b>Przestawienie słupka przenośnego z podstawą recyklingową w obrębie przystanku</b>		<b>0,60</b>	
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	2	0,30
S06D	<b>Zabranie wyrwanego słupka z przystanku</b>		<b>0,10</b>	
S06P	<b>Zaklinowanie słupka metalowego</b>		<b>0,06</b>	
	----	Włożenie klina w kotwę lub pod kotwę	1	0,05

	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
S07W	Wymiana słupka stałego w podłożu miękkim bez betonowania		0,31	
	U04D	Odkopanie zamontowanego elementu	1	0,10
	U05D	Wyjęcie elementu z otworu w gruncie	1	0,05
	U05M	Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie	1	0,05
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U04M	Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego	1	0,07
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S07M	Montaż słupka stałego w podłożu miękkim bez betonowania		0,31	
	U03M	Wykopanie otworu w podłożu gruntowym	1	0,15
	U05M	Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie	1	0,05
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U04M	Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego	1	0,07
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S07D	Demontaż słupka stałego z podłoża miękkiego z wyrównaniem terenu		0,28	
	U04D	Odkopanie zamontowanego elementu	1	0,10
	U05D	Wyjęcie elementu z otworu w gruncie	1	0,05
	U03D	Zasypanie otworu w podłożu gruntowym	1	0,10
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S07P	Ponowne wkopanie słupka stałego		0,21	
	----	Ponowne przygotowanie otworu w gruncie	1	0,05
	U05M	Wprowadzenie elementu w otwór w gruncie	1	0,05
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U04M	Zasypanie wprowadzonego elementu i ubicie podłoża gruntowego	1	0,07
	U05R	Wyrównanie terenu miękkiego	1	0,03
S08W	Wymiana samej kotwy lub formy z betonowaniem		0,93	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie kotwy	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
S08M	Montaż samej kotwy słupka lub formy z betonowaniem		1,02	
	U06M	Przygotowanie otworu w nawierzchni utwardzonej	1	0,30
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie kotwy	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
S08D	Demontaż samej kotwy słupka lub formy z betonowaniem		0,61	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	1	0,20
S08P	Ponowne zabetonowanie kotwy słupka stałego z wyrównaniem terenu		0,91	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
S09W	Wymiana tarczy przystankowej na słupku		0,14	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S09M	Montaż tarczy przystankowej na słupku		0,11	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S09D	Demontaż tarczy przystankowej ze słupka		0,11	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S10W	Wymiana tabliczki z naklejkami liniowymi na słupku		0,14	

	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnicę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S10M	Montaż tabliczki z naklejkami liniowymi na słupku			0,07
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnicę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S10D	Demontaż tabliczki z naklejkami liniowymi na słupku			0,07
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
S11W	Wymiana tabliczki z nazwą przystanku na słupku			0,18
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnicę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S11M	Montaż tabliczki z nazwą przystanku na słupku			0,09
	----	Wsunięcie tabliczki w prowadnicę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
S11D	Demontaż tabliczki z nazwą przystanku na słupku			0,09
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Wysunięcie tabliczki z prowadnic	1	0,01
S12W	Wymiana pokrowca na znaku D15 (D17)			0,05
S12M	Montaż pokrowca na znaku D15 (D17)			0,03
S12D	Demontaż pokrowca ze znaku D15 (D17)			0,03
S13W	Wymiana tablicy kierunkowej / strzałki / czoła autobusu / wagonu na słupku			0,12
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy kierunkowej ze słupka	1	0,02
	----	Założenie tablicy kierunkowej na słupkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S13M	Montaż tablicy kierunkowej / strzałki / czoła autobusu / wagonu na słupku			0,06
	----	Założenie tablicy kierunkowej na słupkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S13D	Demontaż tablicy kierunkowej / strzałki / czoła autobusu / wagonu na słupku			0,06
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy kierunkowej ze słupka	1	0,02
S14M	Malowanie słupka stałego			0,20
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie słupka	1	0,20
S14C	Mycie i czyszczenie słupka stałego z uzbrojeniem			0,28
	----	Mycie i czyszczenie słupka przystankowego	1	0,04
	----	Mycie tarczy przystankowej wraz z tabliczkami informacyjnymi	1	0,04
	G08C	Mycie osłony rozkładów tablicy lub gabloty	2	0,20
S15M	Montaż gabloty informacyjnej z podstawą recyklingową			0,59
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	3	0,45
	----	Włożenie gabloty informacyjnej w konstrukcję mocującą	1	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
S15D	Demontaż gabloty informacyjnej z podstawą recyklingową			0,59
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
	----	Wyjęcie gabloty informacyjnej z konstrukcji mocującej	1	0,04
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	3	0,45
S15K	Przestawienie gabloty informacyjnej z podstawą recyklingową w obrębie przystanku			0,90
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	3	0,45
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	3	0,45
S16M	Malowanie górnej części kotwy słupka stałego			0,10
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie górnej części kotwy	1	0,10
S16W	Malowanie górnej części kotwy słupka stałego z odkręceniem i przykręceniem słupka			0,31
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie górnej części kotwy	1	0,10
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
S17C	Gruntowne czyszczenie tabliczki/nazwy z słupka przystankowego			0,09
S18M	Montaż kotwy podchodnikowej płaskiej			2,19
	----	Rozebranie nawierzchni z płyt	3	0,09
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	3	0,21
	----	Zagęszczenie podbudowy	3	0,30
	U17M	Ustawienie na przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	1	0,15
	----	Wykonanie podsypki	3	0,15

	----	Zagęszczenie podsypki	3	0,30
	----	Ułożenie nawierzchni z płyt	3	0,60
	----	Ubicie nawierzchni	3	0,30
	----	Zamulenie	3	0,09
S18D	<b>Demontaż kotwy podchodnikowej płaskiej</b>		<b>1,89</b>	
	----	Rozebranie nawierzchni z płyt	3	0,09
	U17D	Zabranie z przystanku samego krążka lub elementu o wadze do 50 kg	1	0,15
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	3	0,21
	----	Wykonanie podsypki	3	0,15
	----	Zagęszczenie podsypki	3	0,30
	----	Ułożenie nawierzchni z płyt	3	0,60
	----	Ubicie nawierzchni	3	0,30
	----	Zamulenie	3	0,09
S19M	<b>Montaż tabliczki "zakaz palenia"</b>		<b>0,04</b>	
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S19M	<b>Demontaż tabliczki "zakaz palenia"</b>		<b>0,04</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
S19W	<b>Wymiana tabliczki "zakaz palenia"</b>		<b>0,08</b>	
	U01W	Wymiana śruby / wkrętu / nitu	2	0,08
<b>L - Ławki przystankowe</b>				
L01W	<b>Wymiana listwy krótkiej w ławce</b>		<b>0,12</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
L01M	<b>Montaż listwy krótkiej w ławce</b>		<b>0,06</b>	
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
L01D	<b>Demontaż listwy krótkiej w ławce</b>		<b>0,06</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
L02W	<b>Wymiana listwy długiej w ławce</b>		<b>0,28</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
L02M	<b>Montaż listwy długiej w ławce</b>		<b>0,14</b>	
	----	Założenie listwy na ławkę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
L02D	<b>Demontaż listwy długiej w ławce</b>		<b>0,14</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy z ławki	1	0,02
L03M	<b>Malowanie kompletnej wolnostojącej ławki przystankowej</b>		<b>0,70</b>	
	----	Oczyszczenie, odrzewienie i dwukrotne malowanie podpory ławki	2	0,20
	----	Lakierowanie listwy drewnianej (ławki, oparcia)	5	0,50
L03C	<b>Mycie i czyszczenie kompletnej wolnostojącej ławki przystankowej</b>		<b>0,28</b>	
	----	Umycie podpory ławki	2	0,08
	----	Umycie listwy drewnianej (ławki, oparcia)	5	0,20
L04D	<b>Zabranie wyrwanej wolnostojącej ławki przystankowej z uzupełnieniem nawierzchni</b>		<b>0,50</b>	
	----	Zabranie wyrwanej ławki przystankowej	1	0,10
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	2	0,40
L05W	<b>Wymiana wolnostojącej ławki przystankowej</b>		<b>1,30</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	2	0,40
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	2	0,30
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L05M	<b>Montaż wolnostojącej ławki przystankowej</b>		<b>1,23</b>	
	U03M	Wykopanie otworu w podłożu gruntowym	2	0,30
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,07
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	2	0,30
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10

	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L05D	<b>Demontaż wolnostojącej ławki przystankowej</b>		<b>1,01</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	2	0,40
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	2	0,40
L05P	<b>Ponowne zabetonowanie ławki przystankowej wolno stojącej z uzupełnieniem nawierzchni</b>		<b>1,28</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	2	0,40
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	2	0,30
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L06W	<b>Wymiana jednej podpory ławki przystankowej bez przenoszenia listew</b>		<b>0,95</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L06M	<b>Montaż jednej podpory ławki przystankowej bez montażu listew</b>		<b>0,89</b>	
	U03M	Wykopanie otworu w podłożu gruntowym	1	0,15
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01
	----	Wypionowanie ławki przystankowej	1	0,03
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
L06D	<b>Demontaż jednej podpory ławki przystankowej bez demontażu listew</b>		<b>0,61</b>	
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	U06D	Uzupełnienie otworu po zdemontowanym elemencie zaprawą do równego poziomu	1	0,20
L07C	<b>Mycie i czyszczenie listwy drewnianej w wiacie przystankowej</b>		<b>0,04</b>	
	----	Umycie listwy drewnianej (ławki, oparcia)	1	0,04
L08C	<b>Cięcie listwy drewnianej</b>		<b>0,10</b>	
L09C	<b>Czyszczenie i lakierowanie listwy krótkiej</b>		<b>0,15</b>	
	----	Oczyszczenie i przygotowanie listwy krótkiej do lakierowania	1	0,05
	----	Lakierowanie listwy drewnianej krótkiej	1	0,10
L10C	<b>Czyszczenie i lakierowanie listwy długiej</b>		<b>0,30</b>	
	----	Oczyszczenie i przygotowanie listwy długiej do lakierowania	1	0,10
	----	Lakierowanie listwy drewnianej długiej	1	0,20
<b>"O" - Konstrukcje obce</b>				
O01W	<b>Wymiana obejm do montażu elementów na konstrukcji obcej</b>		<b>0,06</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zdjęcie obejm z konstrukcji obcej	1	0,01
	----	Założenie obejm na konstrukcji obcej	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
O01M	<b>Montaż obejm do montażu elementów na konstrukcji obcej</b>		<b>0,03</b>	
	----	Założenie obejm na konstrukcji obcej	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
O01D	<b>Demontaż obejm do montażu elementów na konstrukcji obcej</b>		<b>0,03</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
	----	Zdjęcie obejm z konstrukcji obcej	1	0,01
O02W	<b>Wymiana tarczy przystankowej na konstrukcji obcej</b>		<b>0,10</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy przystankowej z obejm	1	0,01
	----	Założenie tarczy przystankowej na obejm	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
O02M	<b>Montaż tarczy przystankowej na konstrukcji obcej</b>		<b>0,07</b>	
	----	Założenie obejm na konstrukcji obcej	2	0,02
	----	Założenie tarczy przystankowej na obejm	1	0,01



	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
002D		<b>Demontaż tarczy przystankowej z konstrukcji obcej bez</b>	<b>0,06</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy przystankowej z obejm	1	0,01
	----	Zdjęcie obejm z konstrukcji obcej	1	0,01
003W		<b>Wymiana nazwy przystanku / tablicy kierunkowej / czoła autobusu na konstrukcji obcej</b>	<b>0,10</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejm	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
003M		<b>Montaż nazwy przystanku / tablicy kierunkowej / czoła autobusu na konstrukcji obcej</b>	<b>0,06</b>	
	----	Założenie obejm na konstrukcji obcej	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
003D		<b>Demontaż nazwy przystanku / tablicy kierunkowej / czoła autobusu na konstrukcji obcej</b>	<b>0,06</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejm	1	0,01
	----	Zdjęcie obejm z konstrukcji obcej	1	0,01
004W		<b>Wymiana tarczki liniowej na konstrukcji obcej</b>	<b>0,10</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejm	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
004M		<b>Montaż tarczki liniowej na konstrukcji obcej</b>	<b>0,06</b>	
	----	Założenie obejm na konstrukcji obcej	1	0,01
	----	Założenie tablicy na obejmę	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
004D		<b>Demontaż tarczki liniowej na konstrukcji obcej</b>	<b>0,06</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tablicy z obejm	1	0,01
	----	Zdjęcie obejm z konstrukcji obcej	1	0,01
<b>"W" - Wiaty przystankowe</b>				
W01W		<b>Wymiana naklejki NJW na szybę wiaty</b>	<b>0,12</b>	
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W01M		<b>Montaż naklejki NJW na szybę wiaty</b>	<b>0,08</b>	
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W01D		<b>Demontaż naklejki NJW na szybę wiaty</b>	<b>0,08</b>	
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W02W		<b>Wymiana tarczy przystankowej na wiacie</b>	<b>0,14</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W02M		<b>Montaż tarczy przystankowej na wiacie</b>	<b>0,07</b>	
	----	Założenie tarczy na słupek lub wiatę	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W02D		<b>Demontaż tarczy przystankowej na wiacie</b>	<b>0,07</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tarczy ze słupka lub wiaty	1	0,03
W03W		<b>Wymiana strzałki kierunkowej na wiacie</b>	<b>0,10</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tabliczki ze strzałką z miejsca mocowania	1	0,01
	---	Umieszczenie tabliczki ze strzałką w miejscu mocowania	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W03M		<b>Montaż strzałki kierunkowej na wiacie</b>	<b>0,10</b>	
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	2	0,06
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W03D		<b>Demontaż strzałki kierunkowej na wiacie</b>	<b>0,05</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie tabliczki ze strzałką z miejsca mocowania	1	0,01
W04W		<b>Wymiana naklejanych ogłoszeń lub plakatów na szybę wiaty</b>	<b>0,12</b>	
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04



W04M	Naklejanie ogłoszeń lub plakatów na szybie wiaty		0,08	
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W04D	Demontaż naklejanych ogłoszeń lub plakatów z szyby wiaty		0,08	
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
W05W	Wymiana listwy metalowej (maskującej, pod naklejki) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,48	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W05M	Montaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejki) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,25	
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W05D	Demontaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejki) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,23	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
W06W	Wymiana listwy metalowej (maskującej, pod naklejki) krótkiej (do 0,7 m) w wiacie		0,18	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W06M	Montaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejki) krótkiej (do 0,7 m) w wiacie		0,09	
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
W06D	Demontaż listwy metalowej (maskującej, pod naklejki) krótkiej (do 0,7 m) w wiacie		0,09	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
W07W	Wymiana szyby w wiacie		0,93	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Wysunięcie szyby z prowadnicy	1	0,20
	----	Oczyszczenie prowadnic	1	0,05
	----	Wsunięcie szyby w prowadnicę	1	0,20
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W07M	Montaż szyby w wiacie		0,73	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Oczyszczenie prowadnic	1	0,05
	----	Wsunięcie szyby w prowadnicę	1	0,20
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W07D	Demontaż szyby w wiacie		0,66	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Wysunięcie szyby z prowadnicy	1	0,20
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W07P	Ponowny montaż szyby w wiacie		0,68	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Wsunięcie szyby w prowadnicę	1	0,20
	----	Montaż kompletu uszczelek do szyby	1	0,02
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W08W	Wymiana listwy (maskującej, pod naklejki) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,46	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W08M	Montaż listwy (maskującej, pod naklejki) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,23	
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	10	0,20
W08D	Demontaż listwy (maskującej, pod naklejki) długiej (powyżej 0,7 m) w wiacie		0,23	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	10	0,20

	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
W09W		<b>Wymiana pojedynczego oparcia drewnianego w wiacie</b>	<b>0,28</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy oparcia	1	0,02
	----	Założenie listwy oparcia	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W09M		<b>Montaż pojedynczego oparcia drewnianego w wiacie</b>	<b>0,12</b>	
	----	Założenie listwy oparcia	1	0,00
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W09D		<b>Demontaż pojedynczego oparcia drewnianego w wiacie</b>	<b>0,14</b>	
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie listwy oparcia	1	0,02
W10W		<b>Wymiana kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie</b>	<b>0,22</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W10M		<b>Montaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie</b>	<b>0,11</b>	
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W10D		<b>Demontaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie</b>	<b>0,11</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
W11W		<b>Wymiana podpory ławki wiaty</b>	<b>0,30</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie podpory ławki z wiaty	1	0,03
	----	Założenie podpory ławki na wiacie	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W11M		<b>Montaż podpory ławki wiaty</b>	<b>0,15</b>	
	----	Założenie podpory ławki na wiacie	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
W11D		<b>Demontaż podpory ławki wiaty</b>	<b>0,15</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie podpory ławki z wiaty	1	0,03
W12W		<b>Wymiana tabliczki identyfikacyjnej wiaty</b>	<b>0,08</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W13M		<b>Montaż tabliczki identyfikacyjnej wiaty</b>	<b>0,10</b>	
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	2	0,06
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W13D		<b>Demontaż tabliczki identyfikacyjnej wiaty</b>	<b>0,04</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
W14R		<b>Malowanie słupka wiaty</b>	<b>0,20</b>	
	----	Oczyszczenie, odrdzewienie i dwukrotne malowanie słupka wiaty	1	0,20
W15C		<b>Oczyszczenie dachu wiaty z udrożnieniem rynien i rur spustowych</b>	<b>0,68</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Oczyszczenie powierzchni rynny z zabrudzeń i rdzy	1	0,30
	----	Usunięcie z powierzchni dachu liści i innych nieczystości makroskopowych	1	0,30
	----	Udrożnienie rury spustowej	1	0,05
W16W		<b>Wymiana poliwęglanu dachowego w wiacie</b>	<b>0,50</b>	
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Zdjęcie taśmy dociskowej	1	0,01
	----	Zdjęcie arkusza poliwęglanu	1	0,03
	----	Demontaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Oczyszczenie prowadnic	1	0,05
	----	Montaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Dopasowanie i przycięcie arkusza poliwęglanu	1	0,10
	----	Założenie taśmy dociskowej	1	0,05
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W16M		<b>Montaż poliwęglanu dachowego w wiacie</b>	<b>0,33</b>	
	----	Montaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Dopasowanie i przycięcie arkusza poliwęglanu	1	0,10
	----	Oczyszczenie prowadnic	1	0,05
	----	Założenie taśmy dociskowej	1	0,05
	----	Założenie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
W16D		<b>Demontaż poliwęglanu dachowego w wiacie</b>	<b>0,22</b>	

	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Zdjęcie listwy maskującej lub kątownika	1	0,03
	----	Zdjęcie taśmy dociskowej	1	0,01
	----	Zdjęcie arkusza poliwęglanu	1	0,03
	----	Demontaż uszczelki samoprzylepnej	1	0,02
	----	Oczyszczenie przewodnic	1	0,05
W17W	<b>Wymiana gabloty w wiacie</b>		<b>0,79</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie gabloty z wiaty	1	0,20
	----	Wpasowanie i włożenie gabloty w wiatę	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
W17M	<b>Montaż gabloty w wiacie</b>		<b>0,87</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	W10D	Demontaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie	2	0,22
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	8	0,24
	----	Wpasowanie i włożenie gabloty w wiatę	1	0,20
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
W17D	<b>Demontaż gabloty w wiacie</b>		<b>0,63</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Zdjęcie gabloty z wiaty	1	0,20
	W10M	Montaż kątownika dociskowego lub oporowego w wiacie	2	0,22
W18W	<b>Wymiana drzwi gabloty</b>		<b>0,35</b>	
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Demontaż drzwi gabloty	1	0,05
	----	Wpasowanie drzwi gabloty w mocowania	1	0,10
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
W18M	<b>Montaż drzwi gabloty</b>		<b>0,20</b>	
	----	Wpasowanie drzwi gabloty w mocowania	1	0,10
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
W18D	<b>Demontaż drzwi gabloty</b>		<b>0,15</b>	
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Demontaż drzwi gabloty	1	0,05
W19W	<b>Wymiana zamka w gablocie</b>		<b>0,16</b>	
	U01W	Wymiana śruby / wkrętu / nitu	4	0,16
W20W	<b>Wymiana słupka wiaty</b>		<b>1,78</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka wiaty z kotwy dachowej	1	0,05
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
	----	Demontaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Montaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,01
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,20
	----	Włożenie słupka wiaty w kotwę dachową	1	0,05
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
W20M	<b>Montaż słupka wiaty</b>		<b>1,66</b>	
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Demontaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Montaż kotwy dachowej słupka wiaty	1	0,15
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Umieszczenie elementu w miejscu przygotowanym do zabetonowania	1	0,01

	----	Włożenie słupka wiaty w kotwę dachową	1	0,05
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
<b>W20D</b>		<b>Demontaż słupka wiaty</b>		<b>0,65</b>
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	3	0,06
	----	Wyjęcie słupka wiaty z kotwy dachowej	1	0,05
	----	Wyjęcie elementu ze skutej zaprawy	1	0,01
<b>W20P</b>		<b>Ponowne betonowanie słupka wiaty z uzupełnieniem nawierzchni</b>		<b>1,24</b>
	----	Zabezpieczenie miejsca prac	1	0,03
	----	Podniesienie i podparcie dachu wiaty	1	0,30
	----	Skucie starej zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Przygotowanie zaprawy betonowej	1	0,20
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	----	Zabetonowanie montowanego elementu	1	0,15
	----	Odtworzenie nawierzchni identycznej z dotychczasową lub przy użyciu małej kostki	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni po montażu zaprawą do równego poziomu podłoża	1	0,05
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
<b>W21M</b>		<b>Montaż wiaty przystankowej</b>		<b>20,00</b>
		załadunek wiaty na samochód (ręcznie lub HDS)		
		transport wiaty w wyznaczonej lokalizacji		
		zabezpieczenie terenu prac montażowych		
		montaż fundamentów, profili poziomujących, prętów gwintowanych		
		rozładunek wiaty (ręcznie lub HDS)		
		montaż wiaty na prętach gwintowanych wraz z wypoziowaniem		
		odbezpieczenie szyb, gabloty lub ich montaż		
		uzupełnienie nawierzchni		
		demontaż oznakowania z wiaty		
<b>W21D</b>		<b>Demontaż wiaty przystankowej</b>		<b>16,00</b>
		wyjęcie lub zabezpieczenie szyb i gabloty		
		demontaż wiaty z podłoża		
		załadunek wiaty na samochód (ręcznie lub HDS)		
		demontaż fundamentów, profili poziomujących, prętów gwintowanych		
		uzupełnienie nawierzchni		
		transport wiaty		
		rozładunek wiaty (ręcznie lub HDS)		
<b>W21W</b>		<b>Wymiana wiaty przystankowej</b>		<b>32,00</b>
		załadunek wiaty na samochód (ręcznie lub HDS)		
		transport wiaty w wyznaczonej lokalizacji		
		zabezpieczenie terenu prac montażowych		
		demontaż wiaty z podłoża		
		rozładunek wiaty (ręcznie lub HDS)		
		demontaż fundamentów, profili poziomujących, prętów gwintowanych		
		montaż fundamentów, profili poziomujących, prętów gwintowanych		
		montaż wiaty na prętach gwintowanych wraz z wypoziowaniem		
		odbezpieczenie szyb, gabloty lub ich montaż		
		uzupełnienie nawierzchni		
		demontaż oznakowania z wiaty		
		załadunek wiaty na samochód (ręcznie lub HDS)		
		transport wiaty		
		rozładunek wiaty (ręcznie lub HDS)		
<b>W21P</b>		<b>Przestawienie wiaty przystankowej</b>		<b>30,00</b>
		zabezpieczenie terenu prac montażowych		
		wyjęcie lub zabezpieczenie szyb i gabloty		
		demontaż wiaty z podłoża		
		załadunek wiaty na samochód (ręcznie lub HDS)		
		demontaż fundamentów, profili poziomujących, prętów gwintowanych		
		uzupełnienie nawierzchni		
		transport wiaty		
		zabezpieczenie terenu prac montażowych		
		montaż fundamentów, profili poziomujących, prętów gwintowanych		

		rozładunek wiaty (ręcznie lub HDS)		
		montaż wiaty na prętach gwintowanych wraz z wypoziowaniem		
		odbezpieczenie szyb, gabloty lub ich montaż		
		uzupełnienie nawierzchni		
		demontaż oznakowania z wiaty		
W22W	<b>Wymiana dekla wiaty TC</b>			<b>0,42</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
	----	Wymiana dekla	1	0,10
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	8	0,16
<b>"G" - Gabloty i tablice z rozkładami jazdy</b>				
G01W	<b>Wymiana tablicy typu Dylik na wiacie</b>			<b>0,44</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
G01M	<b>Montaż tablicy typu Dylik na wiacie</b>			<b>0,48</b>
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	4	0,12
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
G01D	<b>Demontaż tablicy typu Dylik z wiaty</b>			<b>0,34</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G02W	<b>Wymiana dekla tabl. na słupku typu Dylik z odkręceniem i przykręceniem słupka</b>			<b>0,33</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
	----	Wyjęcie słupka z kotwy, podstawy, formy lub konstrukcji mocującej	1	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	----	Włożenie słupka w kotwę, podstawę, formę lub konstrukcję mocującą	1	0,04
	----	Wypionowanie słupka	1	0,01
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	5	0,10
G03W	<b>Wymiana dekla tablicy typu Dylik na wiacie</b>			<b>0,12</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G03M	<b>Montaż dekla tablicy typu Dylik na wiacie</b>			<b>0,06</b>
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G03D	<b>Demontaż dekla tablicy typu Dylik z wiaty</b>			<b>0,06</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
G04W	<b>Wymiana rozkładu, cennika, ogłoszenia w tablicy</b>			<b>0,07</b>
	----	Przygotowanie tablicy do naklejenia rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
	----	Odklejenie lub wyjęcie z prowadnic rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,01
	----	Przyklejenie lub włożenie w prowadnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,01
	----	Zabezpieczenie tablicy po naklejeniu rozkładu/cennika/ogłoszenia		0,02
G04M	<b>Montaż rozkładu, cennika, ogłoszenia w tablicy</b>			<b>0,06</b>
	----	Przygotowanie tablicy do naklejenia rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
	----	Przyklejenie lub włożenie w prowadnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,01
	----	Zabezpieczenie tablicy po naklejeniu rozkładu/cennika/ogłoszenia		0,02
G04D	<b>Demontaż rozkładu, cennika, ogłoszenia w tablicy</b>			<b>0,06</b>

	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
	----	Odklejenie lub wyjęcie z prowadnic rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,01
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia		0,02
G05W		<b>Wymiana 1 wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę</b>		<b>0,16</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G05M		<b>Montaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę</b>		<b>0,14</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G05D		<b>Demontaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę</b>		<b>0,14</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G05O		<b>Odwrócenie wkładu w tablicy lub gablocie za pierwszą sztukę</b>		<b>0,17</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Odwrócenie wkładu w tablicy lub gablocie	1	0,05
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G06W		<b>Wymiana 1 wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę</b>		<b>0,04</b>
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
G06M		<b>Montaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę</b>		<b>0,02</b>
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
G06D		<b>Demontaż 1 wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę</b>		<b>0,02</b>
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
G06O		<b>Odwrócenie wkładu w tablicy lub gablocie za każdą następną sztukę</b>		<b>0,05</b>
	----	Odwrócenie wkładu w tablicy lub gablocie	1	0,05
G07W		<b>Wymiana zafoliowanej mapy lub reklamy w gablocie</b>		<b>0,09</b>
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zdjęcie plakatu z mocowania w gablocie	1	0,02
	----	Zamocowanie lub naklejenie plakatu w gablocie	1	0,03
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G07M		<b>Montaż zafoliowanej mapy lub reklamy w gablocie</b>		<b>0,07</b>
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zamocowanie lub naklejenie plakatu w gablocie	1	0,03
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G07D		<b>Demontaż zafoliowanej mapy lub reklamy w gablocie</b>		<b>0,06</b>
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zdjęcie plakatu z mocowania w gablocie	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G08W		<b>Wymiana osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za pierwszą sztukę</b>		<b>0,24</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G08M		<b>Montaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za pierwszą sztukę</b>		<b>0,18</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G08D		<b>Demontaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za pierwszą sztukę</b>		<b>0,18</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02

	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
G08C		Mycie osłony rozkładów tablicy lub gabloty		0,10
G09W		Wymiana osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za kolejną sztukę		0,12
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,06
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,06
G09M		Montaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za kolejną sztukę		0,06
	----	Zamontowanie osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik"	1	0,06
G09D		Demontaż osłony rozkładów w tablicy typu "Dylik" za kolejną sztukę		0,06
	----	Wymontowanie osłony rozkładów z tablicy typu "Dylik"	1	0,06
G10M		Zamknięcie otwartej tablicy lub gabloty		0,02
	----	Założenie dekła na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G11W		Wymiana tablicy typu "T"		0,28
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
G11M		Montaż tablicy typu "T"		0,23
	U02M	Wiercenie (1 otwór)	3	0,09
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
G11D		Demontaż tablicy typu "T"		0,14
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	6	0,12
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
G12W		Wymiana osłony rozkładów w tablicy typu "T"		0,20
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
G12M		Montaż osłony rozkładów w tablicy typu "T"		0,10
	----	Zmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
G12D		Demontaż osłony rozkładów w tablicy typu "T"		0,10
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	4	0,08
	----	Rozmontowanie tablicy typu "T"	1	0,02
G13M		Dokręcenie tablicy na słupku wiaty		0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	1	0,02
G14W		Wymiana szyby w gablocie		1,45
	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
	----	Wyjęcie szyby z gabloty	1	0,60
	----	Oszklenie gabloty	1	0,80
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,02
G14M		Montaż szyby w gablocie		0,85
	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
	----	Oszklenie gabloty	1	0,80
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,02
G14D		Demontaż szyby w gablocie		0,65
	----	Przygotowanie tablicy do demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,03
	----	Wyjęcie szyby z gabloty	1	0,60
	----	Zabezpieczenie tablicy po demontażu rozkładu/cennika/ogłoszenia	1	0,02
G15W		Wymiana świetlówki w gablocie za pierwszą sztukę		0,16
	----	Zdjęcie dekła z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekła na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G15M		Montaż świetlówki w gablocie za pierwszą sztukę		0,13
	----	Zdjęcie dekła z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekła na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G15D		Demontaż świetlówki w gablocie za pierwszą sztukę		1,17
	----	Zdjęcie dekła z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02



	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G16W		<b>Wymiana świetlówki w gablocie za każdą następną sztukę</b>		<b>0,06</b>
	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
G16M		<b>Montaż świetlówki w gablocie za każdą następną sztukę</b>		<b>0,03</b>
	----	Założenie świetlówki	1	0,03
G16D		<b>Montaż świetlówki w gablocie za każdą następną sztukę</b>		<b>0,03</b>
	----	Wyjęcie świetlówki	1	0,03
G17R		<b>Sprawdzenie wadliwej instalacji elektrycznej gabloty</b>		<b>0,25</b>
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02
	----	Zdiagnozowanie usterki instalacji elektrycznej	1	0,15
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G18R		<b>Okresowy pomiar instalacji elektrycznej gabloty</b>		<b>0,25</b>
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Wyjęcie wkładu z tablicy lub gabloty	1	0,02
	----	Sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej gabloty	1	0,02
	----	Wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej	1	0,15
	----	Włożenie wkładu w tablicę lub gablotę	1	0,02
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
G19C		<b>Mycie 1 wkładu w gablocie</b>		<b>0,42</b>
	U01D	Demontaż śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
	----	Zdjęcie dekla z tablicy lub otwarcie gabloty	1	0,02
	----	Odklejenie lub wyjęcie z przewodnic rozkładu/cennika/ogłoszenia	10	0,10
	----	Mycie całej powierzchni wkładu na rozkłady w gablocie	1	0,10
	----	Przyklejenie lub włożenie w przewodnice rozkładu/cennika/ogłoszenia	10	0,10
	----	Założenie dekla na tablicę lub zamknięcie gabloty	1	0,02
	U01M	Montaż / przykręcenie śruby / wkrętu / nitu	2	0,04
<b>"M" - Stacje metra</b>				
M01W		<b>Wymiana piktogramu D15/D17 o wymiarach 180x180 mm</b>		<b>0,06</b>
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M01M		<b>Montaż piktogramu D15/D17 o wymiarach 180x180 mm</b>		<b>0,04</b>
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M01D		<b>Demontaż piktogramu D15/D17 o wymiarach 180x180 mm</b>		<b>0,04</b>
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
M02W		<b>Wymiana żółtego tła o wysokości 180 mm i długości 400 mm</b>		<b>0,12</b>
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08M	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
M02M		<b>Montaż żółtego tła o wysokości 180 mm i długości 400 mm</b>		<b>0,08</b>
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U09W	Montaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
M02D		<b>Demontaż żółtego tła o wysokości 180 mm i długości 400 mm</b>		<b>0,08</b>
	U08D	Demontaż naklejki dużej (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
	U08C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę dużą (powyżej 0,04 m2)	1	0,04
M03W		<b>Wymiana etykiety z numerem linii i kierunkiem</b>		<b>0,06</b>
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
	U08M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M03M		<b>Montaż etykiety z numerem linii i kierunkiem</b>		<b>0,04</b>
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07M	Montaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
M03D		<b>Demontaż etykiety z numerem linii i kierunkiem</b>		<b>0,04</b>
	U07D	Demontaż naklejki małej (do 0,04 m2)	1	0,02
	U07C	Oczyszczenie podłoża pod naklejkę małą (do 0,04 m2)	1	0,02
<b>"N" - Prace nawierzchniowe</b>				
N01R		<b>Remont 1 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltem na zimno</b>		<b>0,55</b>
	----	Cięcie asfaltu (krawędzie)	1	0,06
	----	Rozbiórka masy asfaltowej	1	0,05

	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1	0,07
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Smarowanie krawędzi emulsją	1	0,02
	----	Ułożenie dywanika asfaltowego o grubości max. 5 cm	1	0,20
	----	Zagęszczenie asfaltu	1	0,05
<b>N02R</b>	<b>Uzupełnienie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni betonowej</b>			<b>0,71</b>
	----	Rozbicie betonu młotem	1	0,04
	----	Rozebranie nawierzchni betonowej	1	0,05
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1	0,07
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Wykonanie nawierzchni betonowej	1	0,10
	----	Zapewnienie nienaruszalności zabetonowanego elementu do czasu związania zaprawy	1	0,20
<b>N03R</b>	<b>Remont 1 m<sup>2</sup> nawierzchni płytkami 50x50x7, płytkami 35x35x5, płytkami z wypukłościami</b>			<b>0,68</b>
	----	Rozebranie nawierzchni z płyt	1	0,03
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1	0,07
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Ułożenie nawierzchni z płyt	1	0,20
	----	Ubicie nawierzchni	1	0,10
	----	Zamulenie	1	0,03
<b>N03M</b>	<b>Płytowanie 1 m<sup>2</sup> powierzchni nowego przystanku płytkami</b>			<b>0,73</b>
	----	Przygotowanie wytyczonej powierzchni do ułożenia chodnika	1	0,10
	----	Wykonanie podbudowy	1	0,05
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Ułożenie nawierzchni z płyt	1	0,20
	----	Ubicie nawierzchni	1	0,10
	----	Zamulenie	1	0,03
<b>N04R</b>	<b>Remont 1 m<sup>2</sup> nawierzchni kostką betonową</b>			<b>0,70</b>
	----	Rozebranie nawierzchni z kostki	1	0,05
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1	0,07
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Ułożenie nawierzchni z kostki	1	0,20
	----	Ubicie nawierzchni	1	0,10
	----	Zamulenie	1	0,03
<b>N04M</b>	<b>Płytowanie 1 m<sup>2</sup> powierzchni nowego przystanku kostką betonową</b>			<b>0,73</b>
	----	Przygotowanie wytyczonej powierzchni do ułożenia chodnika	1	0,10
	----	Wykonanie podbudowy	1	0,05
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Ułożenie nawierzchni z kostki	1	0,20
	----	Ubicie nawierzchni	1	0,10
	----	Zamulenie	1	0,03
<b>N05R</b>	<b>Remont 1 m<sup>2</sup> nawierzchni trylinką</b>			<b>0,77</b>
	----	Rozebranie nawierzchni z trylinki	1	0,10
	----	Uzupełnienie podbudowy zgodnej z istniejącą	1	0,07
	----	Zagęszczenie podbudowy	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Ułożenie nawierzchni z trylinki	1	0,20
	----	Ubicie nawierzchni	1	0,10
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Zamulenie zaprawą cementowo - piaskową	1	0,05
<b>N06W</b>	<b>Wymiana 1 mb krawężnika drogowego</b>			<b>1,02</b>
	----	Cięcie asfaltu (krawężdzie)	1	0,06
	----	Rozbiórka masy asfaltowej	1	0,05
	----	Rozebranie nawierzchni z płyt	1	0,03
	----	Wyjęcie krawężnika	1	0,05
	----	Wykonanie nawierzchni betonowej	1	0,10
	----	Wykonanie podsypki	1	0,05
	----	Zagęszczenie podsypki	1	0,10
	----	Ustawienie nowego krawężnika	1	0,10
	----	Ułożenie dywanika asfaltowego o grubości max. 5 cm	1	0,20
	----	Zagęszczenie asfaltu	1	0,05
	----	Ułożenie nawierzchni z płyt	1	0,20

	----	Zamulenie	1	0,03
NO7W		<b>Wymiana 1 mb obrzeża chodnikowego</b>		<b>0,30</b>
	----	Odkopanie starego obrzeża	1	0,05
	----	Wyjęcie obrzeża	1	0,05
	----	Przeprofilowanie gruntu pod obrzeżem	1	0,05
	----	Ustawienie nowego obrzeża	1	0,10
	----	Uzupełnienie nawierzchni gruntowej w sąsiedztwie zamontowanego obrzeża	1	0,05